

# ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

## 1. Замовник:

1.1. Найменування –

Громадська організація «УКРАЇНСЬКА  
АКАДЕМІЯ ЛІДЕРСТВА»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40533690

1.3. Місцезнаходження

04159, м. Київ, вул. Сім'ї Кульженків, буд. 35, кв. 161

1.4. Реєстраційний рахунок замовника

Рахунок UA613226690000026006300389644 у ТББВ  
№10026/0204 філії ГУ по місту Києву та Київській  
обл. АТ «Ощадбанк», МФО 322669

Посадові особи замовника,  
1.5. уповноважені здійснювати  
зв'язок з учасниками:

Крочак Олег : тел. +38067484162; e-mail:  
[okrochak@ual.org.ua](mailto:okrochak@ual.org.ua);

Адреса веб-сайту, на якому

2. замовником додатково розміщується  
інформація про закупівлю:

[www.ual.ua](http://www.ual.ua) (вкладка «Закупівлі»)

3. Строк дії цінових пропозицій

120 днів

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета  
закупівлі

**Виконання комплексу будівельно-монтажних  
робіт в підвальному приміщенні по об'єкту ГО  
"Українська академія лідерства" будівлі по вул.  
Тесленка А., буд.2 у місті Львові.**

4.2. Опис предмета закупівлі

Згідно технічного завдання, що додається

4.3. Строк поставки товарів або  
надання послуг

**до 25.05.2025**

5. Подання цінових пропозицій:

електронною поштою на адресу:  
[zakupivli@ual.org.ua](mailto:zakupivli@ual.org.ua)

5.1. Строк подання:

18.03.2025 (11:00)

6. Результат:

19.03.2025 (13:00)

7. Додаткова інформація:

[Форма цінової пропозиції \(шаблон\)](#)

З питань, пов'язаних з підготовкою цінової пропозиції звертатися за тел.: 067-827-07-39 Олег

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

**на закупівлю послуги: виконання комплексу будівельно-монтажних робіт в підвальному приміщенні по об'єкту ГО "Українська академія лідерства" будівлі по вул. Тесленка А., буд.2 у місті Львові.**

«Українська Академія Лідерства» шукає підрядника послуг виконання комплексу будівельно-монтажних робіт в підвальному приміщенні по об'єкту ГО "Українська академія лідерства" будівлі по вул. Тесленка А., буд.2 у місті Львові.

Послуги мають бути надані в період до 25.05.2025

<b>ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ</b>			
<b>1</b>	<b>ПІДЛОГИ</b>		
1.1	Цементно-піщана стяжка М150, армована дротом Вр-3, чарунки 100x100мм - 80мм з урахуванням утеплення екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм	м2 / м2	313,5
1.2	Обмазуюча гідроізоляція Ceresit у 2 шари з заведенням на стіни на 200мм	м2 / м2	52,5
1.3	Улаштування керамогранітної плитки розміром 800x800 мм на підлогах	м2 / м2	313,5
1.4	Улаштування плінтусу з керамогранітної плитки висотою 100 мм	м / м	171,1
1.5	Витратні матеріали та інструменти (МШП, макловиці, шпателя, диски відрізні, зачисні, мішки, рукавиці, респіратори, бури, біти, тощо)	коплект	1
1.6	Розвантаження, переміщення та складування будівельних матеріалів Замовника. Допоміжні роботи при виконанні будівельно-монтажних робіт (робота підсобників)	люд.-год	288
<b>2</b>	<b>СТІНИ</b>		
2.1	Демонтаж штукатурки зі стін	м2 / м2	145,4
2.2	Ремонт цегляної кладки	м2 / м2	118,8
2.3	Улаштування утеплених звукоізоляційних гіпсокартонних перегородок товщиною 150 мм з облицюванням у два шари з обох сторін	м2 / м2	32,1
2.4	Улаштування ГКЛ коробів на 2 сторони шириною до 400 мм	м / м	12
2.5	Штукатурка цегляної / блочної кладки стін	м2 / м2	545,9
2.6	Зароблення штроб	м.п. / м	471,5
2.7	Штукатурення віконних відкосів	м.п. / м	18,9
2.8	Шпаклювання стін по склохолсту	м2 / м2	394,6
2.9	Шпаклювання відкосів на ГКЛ перегородках та фальшстінах	м.п. / м	18,9
2.10	Фарбування поверхонь стін, перегородок по пошпакльованим поверхням з підготовкою під фарбування і ґрунтуванням	м2 / м2	394,6
2.11	Фарбування поверхонь відкосів по пошпакльованим поверхням з підготовкою під фарбування і ґрунтуванням	м / м	18,9
2.12	Очищення цегляних стін піскоструйною обробкою	м2 / м2	105,7
2.13	Улаштування обмазувальної гідроізоляції стін	м2 / м2	26,88
2.14	Облицювання стін керамогранітною плиткою з урахуванням підрізки	м2 / м2	245,2
2.15	Відновлення швів цегли на стінах	м2 / м2	105,7
2.16	Обробка цегляних стін (рідке скло 1:10)	м2 / м2	105,7
2.17	Улаштування перегородок зі склоблоків	м2 / м2	38,9
2.18	Витратні матеріали та інструменти (МШП, макловиці, шпателя, диски відрізні, зачисні, мішки, рукавиці, респіратори, бури, біти, тощо)	коплект	1
2.19	Розвантаження, переміщення та складування будівельних матеріалів Замовника. Допоміжні роботи при виконанні будівельно-монтажних робіт (робота підсобників)	люд.-год	256

<b>3</b>	<b>СТЕЛІ</b>		
3.1	Демонтаж штукатурки зі стелі	м2 / м2	39,4
3.2	Очищення поштукатурених балок від фарби	м2 / м2	16,32
3.3	Шпаклювання поштукатурених балок на стелі	м2 / м2	16,32
3.4	Фарбування балок на стелі по підготовленій поверхні	м2 / м2	16,32
3.5	Влаштування підшивних стель з листів гіпсокартонних KNAUF або аналог на металевому каркасі однорівневих, з врахуванням розмітки, влаштування каркасу, кріплення листів, заробляння швів та ін.	м2 / м2	147,25
3.6	Влаштування тіньового шва	м.п. / м	148,6
3.7	Штукатурення стелі	м2 / м2	39,4
3.8	Шпатлювання поверхонь стель по штукатурці товщиною 1 мм під фарбування	м2 / м2	39,4
3.9	Шпатлювання поверхонь стель по ГКЛ товщиною 1 мм під фарбування	м2 / м2	147,25
3.10	Фарбування стель по підготовленій поверхні	м2 / м2	186,65
3.11	Очищення цегляної стелі піскоструйною обробкою	м2 / м2	126,8
3.12	Відновлення швів цегли на стелі	м2 / м2	126,8
3.13	Обробка цегляних стель (рідке скло 1:10)	м2 / м2	126,8
3.14	Обробка металевих балок	м.п. / м	69,4
3.15	Монтаж металевієї пластини шир. 200мм на балки	м.п. / м	35,2
3.16	Витратні матеріали та інструменти (МШП, макловиці, шпателя, диски відрізнi, зачисні, мішки, рукавиці, респіратори, бури, біти, тощо )	комплект	1
3.17	Розвантаження, переміщення та складування будівельних матеріалів Замовника. Допоміжні роботи при виконанні будівельно-монтажних робіт (робота підсобників)	люд.-год	224
<b>4</b>	<b>ПРОРИЗИ</b>		
4.1	Встановлення дверей	шт / pcs	14
4.2	Встановлення вікон	шт / pcs	2
<b>5</b>	<b>СИСТЕМА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ</b>		
5.1	Прокладання трубопроводів с-ми водопостачання 16-28мм	м.п. / м	290
5.2	Прокладання трубопроводів с-ми водопостачання 30-63мм	м.п. / м	40
5.3	Ізоляція трубопроводів 18-35мм	м.п. / м	320
5.4	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100мм	м.п. / м	55
5.5	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50мм	м.п. / м	100
5.6	Пробивання штроб	м.п. / м	208
5.7	Пробивання отворів	шт / pcs	18
5.8	Встановлення монтажної рами для унітаза, монтаж унітазів з підведення води та каналізації	шт / pcs	3
5.9	Монтаж умивальників та рукомийників з підводом до води та каналізації, в т.ч змішувач, сифон, запірні арматура	шт / pcs	3
5.10	Монтаж трапу	шт / pcs	3
5.11	Витратні матеріали та інструменти (МШП, макловиці, шпателя, диски відрізнi, зачисні, мішки, рукавиці, респіратори, бури, біти, тощо )	комплект	1
5.12	Розвантаження, переміщення та складування будівельних матеріалів. Допоміжні роботи при виконанні будівельно-монтажних робіт (робота підсобників)	люд.-год	144
<b>6</b>	<b>ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ</b>		
6.1	Монтаж ввідно-розподільчого пристрою	комплект / LS	1
6.2	Монтаж щитового обладнання	комплект / LS	1

6.3	Прокладання кабельно-провідникової продукції перерізом до 4 мм <sup>2</sup>	м.п. / m	1 492,00
6.4	Прокладання кабельно-провідникової продукції перерізом до 35 мм <sup>2</sup>	м.п. / m	50
6.5	Влаштування штроб	м.п. / m	264
6.6	Монтаж отворів	шт / pcs	10
6.7	Монтаж вимикачів (в комплексі з установчою коробкою )	шт / pcs	3
6.8	Монтаж розеток (в комплексі з установчою коробкою )	шт / pcs	108
6.9	Монтаж освітлювального обладнання	шт / pcs	90
6.10	Монтаж стрічки світлодіодної з блоком живлення	шт / pcs	176
6.11	Витратні матеріали та інструменти (МШП, макловиці, шпателя, диски відрізні, зачисні, мішки, рукавиці, респіратори, бури, біти, тощо )	комплект	1
6.12	Розвантаження, переміщення та складування будівельних матеріалів. Допоміжні роботи при виконанні будівельно-монтажних робіт (робота підсобників)	люд.-год	112
<b>7</b>	<b>Інші витрати</b>		
7.1	Прибиранням перенесення та навантаження сміття на самосвали з вивезенням та утилізацією після демонтажних робіт	тн / tn	72
7.2	Загальне прибирання об'єкта після проведення будівельних робіт	комплект / LS	1

#### Основні умови надання послуг:

- Дотримання всіх вимог технічного завдання, які додаються.
- надання відповідних рекомендацій (каталогів) або сертифікатів/ліцензій, що підтверджують право або досвід підрядника виконувати вказані роботи.

#### Основні критерії відбору:

- вартість робіт
- можливість закупівлі без ПДВ
- спроможність надати весь обсяг послуг в зазначені терміни
- досвід надання відповідних послуг
- умови оплати (перед / післяоплата / оплата частинами за етапи роботи)

**Свої пропозиції та документи юридичної особи просимо направляти на [zakupivli@ual.org.ua](mailto:zakupivli@ual.org.ua) до 18.03.2025**