

# ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1. **Замовник:**
  - 1.1. Найменування – **Громадська організація «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЛІДЕРСТВА»**
  - 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40533690
  - 1.3. Місцезнаходження 04159, м. Київ, вул. Сім'ї Кульженків, буд. 35, кв. 161  
Рахунок UA61322669000026006300389644 у ТББВ №10026/0204 філії ГУ по місту Києву та Київській обл. АТ «Ощадбанк», МФО 322669
  - 1.4. Реєстраційний рахунок замовника [olazurko@ual.org.ua](mailto:olazurko@ual.org.ua)
  - 1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:  
Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: [www.ual.ua](http://www.ual.ua) (вкладка «Закупівлі»)
3. Строк дії цінових пропозицій 120 днів
4. Інформація про предмет закупівлі:
  - 4.1. Найменування предмета закупівлі **На виконання додаткових будівельних робіт та постачання матеріалів по об'єкті ГО "Українська академія лідерства" будівлі по вул. Тесленка А., буд.2 у місті Львові.**
  - 4.2. Опис предмета закупівлі Згідно технічного завдання, що додається
  - 4.3. Строк поставки товарів або надання послуг **до 30.11.2025**
5. Подання цінових пропозицій: електронною поштою на адресу: [zakupivli@ual.org.ua](mailto:zakupivli@ual.org.ua)
  - 5.1. Строк подання: 17.10.2025 (15:00)
6. Результат: 17.10.2025 (17:00)
7. Додаткова інформація: [Форма цінової пропозиції \(шаблон\)](#)

З питань, пов'язаних з підготовкою цінової пропозиції звертатися за тел.: 067-827-07-39 Олег

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю послуг: з виконання додаткових будівельних робіт та постачання матеріалів по об'єкті на вул. Тесленка А., буд.2 у місті Львові.

«Українська Академія Лідерства» шукає підрядника на виконання додаткових будівельних робіт та постачання матеріалів по об'єкту ГО  
"Українська академія лідерства" будівлі по вул. Тесленка А., буд.2 у місті Львові.

Послуги мають бути надані в період до 30.11.2025

№	Найменування	Од.вим.	Обсяг
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Зовнішні роботи</b>		
	Заміна відливів на 2 поверсі	послуга	1
	Влаштування фундаментів під ліхтарі зовнішнього освітлення та освітлення велопарковки	послуга	1
	Влаштування воріт до водоканалу	послуга	1
	Доставка кори для зелених зон	послуга	1
<b>2</b>	<b>Підвал</b>		
	Монтаж зарядної станції (інвертор 11кВт + АКБ) + налаштування	послуга	1
	Монтаж дотягувачів	послуга	1
	Фарбування стін підвалу, повітропроводів та лотків, кріплення лотків (підготовчі роботи, захист підлоги, фарбування)	м2 / m2	156
	Монтаж світильників та заміна тестових ламп	послуга	1
<b>3</b>	<b>Зона монолітих сходів / ліфтова</b>		
	Ремонт стін після занесення меблів	послуга	1
	Ремонт CD24 або RS88 та фарбування підлоги в шахті ліфту алкідною фарбою	послуга	1
<b>4</b>	<b>Роботи з I по III поверх</b>		
	Дренаж оздоблюємо K-Flex у чорний колір	послуга	1
	Монтаж обмежувачів дверей (рішення, погодження купівля, монтаж)	послуга	1
	Монтаж рушникосушок	послуга	1
	Монтаж карнізів в переговорках	послуга	1
	Монтаж дотягувачів на дверях із СКД	послуга	1
<b>5</b>	<b>Виготовлення та монтаж хвіртки декоративної та драбини виходу на покрівлю</b>		
	Виготовлення металевої хвіртки і драбин	т	0,79
	Антикорозійний захист (піскострумневе очищення, ґрунтування, фарбування алкідними емалями)	м2 / m2	10,2
	Монаж драбин і хвірток	т	0,79
	Транспортні та логістичні витрати	послуга	1
<b>6</b>	<b>Роботи по виготовленню та влаштуванню металевого каркасу під перила</b>		
	Виготовлення металоконструкцій каркасу перил із ґрунтуванням	м.п.	28,2
	Свердління монтажних отворів та монтаж металоконструкцій каркасу перил	м.п.	28,2
	Матеріали на облаштування сходів		
	Труба профільна 30x30x2	т	0,2
	Сталь листова 4 мм	т	0,01
	Електроди 3 мм	кг	15
	Круги відрізнi 125 мм	шт	20
	Круги шліфувальні пелюсткові	шт	5
	Ґрунт-емаль 3 в 1	кг	10

	Розчинник універсальний	л	1
	Анкер 8*80 мм	шт	100
	Свердло по бетону 10 мм L=210 мм	шт	5
<b>7</b>	<b>Роботи по покрівлі</b>		
	Монтаж покрівельних перил Н=600 із снігозатримувачем (монтаж опорних кронштейнів, фіксування, монтаж перемичок із труб, фіксація з'єднань, монтаж заглушок)	м.п.	99
<b>8</b>	<b>Матеріали</b>		
	Труба 3м (d25) RAL 7016 (порошкове фарбування)	шт	105
	Стійка огорожі з кріпленням на профнастил RAL 7016 (порошкове фарбування)	шт	90
	Заклушки труби 25 мм	шт	30
	Самонарізи покрівельні із ущільнювачем	шт	1 000,00
	Послуги із переміщення матеріалів на покрівлю	люд-год	18
<b>9</b>	<b>Блискавкозахист</b>		
	Влаштувати блискавкозахисту на покрівлі корпусу за допомогою сітки зі сталюго дроту діам. 8мм з кроком 7x12м.	set / компл.	380
	Влаштування щогл блискавкозахисту біля місць влиштування зовнішніх блоків кондиціонування. На покрівлі необхідно встановити блискавкоприймачі (розробити проект блискавкозахисту).	set / компл.	1
	Виконати опуски до полоси заземлення за допомогою сталюго дроту діам. 8мм закріпленого на фасаді будівлі.	pcs./шт.	8
	Встановлення смуги оцинкованої. Влаштувати захисне заземлення корпусу, за допомогою прокладання вертикального заземлювача, сталева полоса перетином 30x4 мм - 200 м, на відстані 1 м від фундаменту будівлі на глибині 0,5 м від рівня землі	м/м.п.	60
	Встановлення вертикального заземлювача з оцинкованої сталі, довжиною 3 м	pcs./шт.	16
	Встановлення з'єднувача вертикального заземлювача	компл.	1
	Монтаж гвинта для забивання вертикального заземлювача	pcs./шт.	16
	Встановлення тримача смуги заземлення	set / компл.	16
	Монтаж безболтового тримача прутка	set / компл.	1
	Встановлення антикорозійної стрічки	set / компл.	1
	Монтаж з'єднувача "пруток-смуга"	set / компл.	1
	Монтаж з'єднувача "смуга-смуга"	set / компл.	1
	Монтаж коробки фасадної з підключенням	шт	8
	Вимірювання Опору штирів блискавкозахисту (по окремісті і разом)	set / компл.	1
<b>10</b>	<b>Монтаж пісвітки "ДНК"</b>		
	Проведення робіт з монтажу пісвітки "ДНК" (D-1000мм, крок витка 1200мм, неонові трубка з 2-сторонньою лед-стрічкою)	м.п. / м	60
	- влаштування тросиків та закладної;		
	- влаштування проколів в стіні;		
	- комутація пайкою;		
	- прокладання ПВ-3 в прозорій ізоляції;		
	- монтаж блока живлення 1000Вт		
	Монтаж , демонтаж та переміщення риштувань для проведення робіт	м2 / м	130
<b>11</b>	<b>Виготовлення та монтаж алюмінієвих світлопрозорих конструкцій цокольного поверху</b>		
	Монтаж алюмінієвих конструкцій вікон звичайний з запінням виробів по периметру, без використання гідроізолюючої плівки	шт / pcs	2
	Монтаж алюмінієвих конструкцій дверей звичайний з запінням виробів по периметру, без використання гідроізолюючої плівки	шт / pcs	2
<b>12</b>	<b>Роботи по облаштуванню сходів</b>		
	Роботи по облаштуванню сходів		
	Погрузка, перевезення Нр1 ( на Виробництво)	послуга	1
	Порізка НРЛ	м,п	21
	Фрезерування	м,п	21

	Монтаж підсистеми	м2	3,45
	Транспортування обробленої НРЛ на об'єкт	послуга	1
	Монтаж НРЛ	м2	3,45
	Дрібна логістика та інженерний супровід	м2	3,45
<b>13</b>	<b>Матеріали на облаштування сходів</b>		
	Направляючі Омега профіль	м.п	24
	Терморозрив 80*80*3	пач	1
	фасадний анкер 8*80	шт.т	40
	Монтажна стрічка	м.п	21
	Клеєвий шов( клей, праймер, активатор)	м.п	21

Основні умови надання послуг:

- Дотримання всіх вимог технічного завдання, які додаються.
- надання відповідних рекомендацій (каталогів) або сертифікатів/ліцензій, що підтверджують право або досвід підрядника виконувати вказані роботи.

Основні критерії відбору:

- вартість робіт
- можливість закупівлі без ПДВ
- спроможність надати весь обсяг послуг в зазначені терміни
- досвід надання відповідних послуг
- умови оплати (перед / післяоплата / оплата частинами за етапи роботи)

Свої пропозиції та документи юридичної особи просимо направляти на [zakupivli@ual.org.ua](mailto:zakupivli@ual.org.ua)  
до 17.10.2025