

Реконструкція з пристосуванням для статутної діяльності ГО "Українська академія лідерства" будівлі по вул. Тесленка А., буд.2 у місті Львові

BOQ (Відомість обсягів робіт)

Замовник має право на постачання матеріалу самостійно, в разі прийняття такого рішення вартість робіт та послуг не має збільшуватись

Одиниці виміру "послуга" та "комплект" відносяться до всього розділу і не може бути збільшена

№	Найменування	Од.вим.	Обсяг	Ціна за од. без ПДВ, грн.				Вартість обсягу робіт та матеріалу без ПДВ, грн.	Коментар
				роботи та механізми, вартість	ВСЬОГО роботи	матеріал, ціна	ВСЬОГО матеріали		
1	Виконання функції генерального підрядника (склад функцій визначено в розділі 4 Тендерної документації) на період проведення комплексу робіт	комплект	1,00		0,00		0,00	0,00	
2	Забезпечення тимчасовим освітленням та електропостачанням об'єкту. Точку підключення надає Замовник.	комплект	1,00		0,00		0,00	0,00	
3	Забезпечення тимчасовим водопостачанням та водовідведенням, організація тимчасових туалетів. Точку підключення надає Замовник.	комплект	1,00		0,00		0,00	0,00	
4	Забезпечення відповідального зберігання на об'єкті та на прилеглому складі матеріалу Замовника та конструкцій, що будуються.	місяць	2,00		0,00		0,00	0,00	
5	Виконання розвантажувальних робіт матеріалів Замовника та забезпечення логістики на будівельному майданчику.	місяць	2,00		0,00		0,00	0,00	
6	Надання послуг охорони	місяць	2,00		0,00		0,00	0,00	
7	Підготовчі роботи, мобілізація Підрядника	послуга	1,00		0,00		0,00	0,00	
8	Вантажно-підймальні механізми (автовишка, авторан, маніпулятор) з урахуванням подачі на будмайданчик	послуга	1,00		0,00		0,00	0,00	
8.1	Послуги маніпулятора	послуга	1,00		0,00		0,00	0,00	Зазначити в коментарях кількість машино-годин
8.2	Послуги бетоно насосу	послуга	1,00		0,00		0,00	0,00	Зазначити в коментарях кількість машино-годин
8.3	Послуги автовишки	послуга	1,00		0,00		0,00	0,00	Зазначити в коментарях кількість машино-годин
8.4	Послуги автокрану	послуга	1,00		0,00		0,00	0,00	Зазначити в коментарях кількість машино-годин
9	Розробка ґрунту вручну. Викопування траншеї біля фундаменту для улаштування його посилення на поверхах "-2" та "-1"(А-21-27/4-КБ.Стадія "П".Аркуш 2-3)	м3 / м3	194,83		0,00		0,00	0,00	
10	Очищення кладки після розробки ґрунту та нанесення насічки в місці примикання підсилення фундаменту (А-21-27/4-КБ)	м2 / м2	194,83		0,00		0,00	0,00	
11	Демонтаж плити перекриття на відмітці +0,55 (А-21-27/4-КБ)	м2 / м2	105,00		0,00		0,00	0,00	
12	Демонтаж плити перекриття на відмітці +4,00 (А-21-27/4-КБ)	м2 / м2	110,00		0,00		0,00	0,00	
13	Демонтаж частини кладки та перемичок перед підсиленням стін на відмітці -2,35 (А-21-27/4-КБ)	м2 / м2	167,40		0,00		0,00	0,00	
14	Улаштування залізобетонного перекриття на відм. +0,55	м3 / м3	21,00		0,00		0,00	0,00	
15	Улаштування залізобетонного перекриття на відм. +4,000 (А-21-27/4-КБ)	м3 / м3	22,00		0,00		0,00	0,00	
16	Улаштування перемичок підвального поверху (А-21-27/4-КБ)	тн / тн	0,50		0,00		0,00	0,00	
17	Підсилення: пілястр згідно Вузла 1; протипожежної пілястри; фундамент; стіни згідно розрізу 6/6; улаштування перемичок (А-21-27/4-КБ.Стадія "П".Аркуш 3); переоблирання опалубочними стійками металеву балку та другорядні балки, улаштування металоконструкцій, замонолічування місць фундаменту та пілястр	тн / тн	1,70		0,00		0,00	0,00	
18	Замонолічування отворів та каналів які не будуть використовуватися в проєкті АР	комплект / LS	1,00		0,00		0,00	0,00	
19	Улаштування перемичок першого поверху (А-21-27/4-КБ)	тн / тн	0,62		0,00		0,00	0,00	
20	Улаштування перемичок другого поверху (А-21-27/4-КБ) з урахуванням замонолічування існуючих тріщин	тн / тн	0,65		0,00		0,00	0,00	

21	Прибирання (вручну), перенесення (вручну), навантаження (вручну), вивезення та утилізація сміття (бою) після демонтажних робіт	тн / tn	231,26		0,00		0,00	0,00	
22	Засипання ґрунту в траншеї після ін'єкційного посилення та бетонування фундаменту на поверххах "-2" та "-1"	м3 / m3	175,35		0,00		0,00	0,00	
23	Прибирання (вручну), перенесення (вручну), навантаження (вручну), вивезення та утилізація сміття (бою) після розробки ґрунта всередині будівлі	м3 / m3	19,48		0,00		0,00	0,00	
24	Вогнезахист металевих конструкцій згідно ДСТУ Б В.1.1-17	комплект	1,00		0,00		0,00	0,00	
	Разом без ПДВ				0,00		0,00	0,00	
	ПДВ				0,00		0,00	0,00	
	Разом, в т.ч ПДВ				0,00		0,00	0,00	