

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1. **Замовник:**
 - 1.1. Найменування – **Громадська організація «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЛІДЕРСТВА»**
 - 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40533690
 - 1.3. Місцезнаходження 04159, м. Київ, вул. Сім'ї Кульженків, буд. 35, кв. 161
Рахунок UA61322669000026006300389644 у ТББВ №10026/0204 філії ГУ по місту Києву та Київській обл. АТ «Ощадбанк», МФО 322669
 - 1.4. Реєстраційний рахунок замовника Крочак Олег : тел. +38067484162; e-mail: okrochak@ual.org.ua;
 - 1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:
Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.ual.ua (вкладка «Закупівлі»)
2. **Строк дії цінових пропозицій** 15 днів
3. **Інформація про предмет закупівлі:**
 - 4.1. Найменування предмета закупівлі **Виконання робіт з влаштування системи вентиляції. Реконструкція з пристосуванням для статутної діяльності ГО "Українська академія лідерства" будівлі по вул. Тесленка А., буд.2 у місті Львів**
 - 4.2. Опис предмета закупівлі Згідно технічного завдання, що додається
 - 4.3. Строк поставки товарів або надання послуг **до 31.12.2024**
5. **Подання цінових пропозицій:**
 - 5.1. Строк подання: електронною поштою на адресу: zakupivli@ual.org.ua
03.11.2024 (18:00)
6. **Результат:** 04.11.2024 (12:00)
7. **Додаткова інформація:** [Форма цінової пропозиції \(шаблон\)](#)

З питань, пов'язаних з підготовкою цінової пропозиції звертатися за тел.: 067-827-07-39 Олег

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю послуг : Виконання робіт з влаштування системи вентиляції. Реконструкція з пристосуванням для статутної діяльності ГО "Українська академія лідерства" будівлі по вул. Тесленка А., буд.2 у місті Львів

«Українська Академія Лідерства» шукає підрядника послуг виконання робіт з влаштування системи вентиляції приміщення за адресою : м. Львів, вул. Тесленка А, буд 2

Послуги мають бути надані в період до 31.12.2024

| № | Найменування | Од.вим. | Обсяг |
|-------------------------------|---|----------------|---------|
| 1. Обв'язка вентиляції | | | |
| 1.1. | Монтаж обладнання | шт | 20,000 |
| | <i>Припливно-витяжна установка Вентс ВУТ 900 ПБВ ЕС Л А21 DTV</i> | шт. | 3,00 |
| | <i>Витяжний вентилятор Вентс 100 з решіткою</i> | шт. | 13,00 |
| | <i>Витяжний вентилятор Вентс ВКМ 150</i> | шт. | 1,00 |
| | <i>Витяжний вентилятор Вентс ВКМ 200</i> | шт. | 2,00 |
| | <i>Повітряна завіса 1,6 м</i> | шт. | 1,00 |
| 1.2. | Виготовлення повітроводів з оцинкованої сталі δ=0,5мм | м ² | 350,000 |
| | <i>Виготовлення повітроводів з оцинкованої сталі δ=0,5мм</i> | м ² | 266,70 |
| | <i>Виготовлення фасонних виробів з оцинкованої сталі δ=0,5мм</i> | м ² | 83,30 |
| | <i>Лист з оцинкованої сталі δ=0,5мм</i> | м ² | 350,00 |
| | <i>Фасонні вироби з оцинкованої сталі δ=0,55мм</i> | м ² | 8,50 |
| | <i>Повітровід гнучкий ізольований Ø100</i> | уп. | 3,00 |
| | <i>Повітровід гнучкий ізольований Ø125</i> | уп. | 2,00 |
| | <i>Повітровід гнучкий ізольований Ø150</i> | уп. | 3,00 |
| 1.3. | Монтаж повітропроводів | м ² | 390,000 |
| | <i>Повітроводи з оцинкованої сталі δ=0,55мм</i> | м ² | 21,50 |
| | <i>Повітровід 1000x300 з оцинкованої сталі δ=1,0мм</i> | м ² | 8,00 |
| | <i>Повітровід 300x250 з оцинкованої сталі δ=1,0мм</i> | м ² | 2,00 |
| | <i>Флюгарка 300x250</i> | шт. | 1,00 |
| | <i>Флюгарка 1000x300</i> | шт. | 1,00 |
| | <i>Хомут металевий Ø100</i> | шт. | 23,00 |
| | <i>Хомут металевий Ø125</i> | шт. | 64,00 |
| | <i>Хомут металевий Ø150</i> | шт. | 22,00 |
| | <i>Хомут металевий Ø200</i> | шт. | 43,00 |
| | <i>Хомут металевий Ø250</i> | шт. | 8,00 |
| | <i>Хомут металевий Ø315</i> | шт. | 21,00 |
| | <i>Монтажний комплект по системі вентиляції (дюбелі, анкери, саморізи, круги, перфопрофіль, шпильки, болти, гайки, шинорейка, угли, силікон, струбцити, ущільнювач)</i> | шт. | 1,00 |
| 1.4. | Монтаж ізоляції | м ² | 452,000 |
| | <i>Ізоляція для повітропроводів</i> | м ² | 350,00 |
| | <i>Стрічка самоклеюча для ізоляції</i> | шт. | 60,00 |
| | <i>Теплова ізоляція K-flex δ=32мм</i> | м ² | 12,00 |
| | <i>Теплова ізоляція Пінофол δ=10мм</i> | м ² | 90,00 |
| | <i>Стрічка армована</i> | шт. | 14,00 |
| | <i>Ізолюча стрічка K-flex</i> | шт. | 38,00 |
| 1.5. | Монтаж дросель-клапанів | шт | 33,000 |
| | <i>Дросель-клапан Ø100</i> | шт. | 18,00 |
| | <i>Дросель-клапан Ø125</i> | шт. | 2,00 |
| | <i>Дросель-клапан Ø150</i> | шт. | 13,00 |
| 1.6. | Монтаж зворотніх клапанів з електроприводом | шт | 6,000 |
| | <i>Зворотній клапан Ø 315 з електроприводом Velito та зворотньою пружиною</i> | шт. | 2,00 |
| | <i>Зворотній клапан 400x200 з електроприводом Velito та зворотньою пружиною</i> | шт. | 4,00 |
| 1.7. | Монтаж шумоглушників | шт | 8,000 |
| | <i>Шумоглушник Ø200 L=500мм</i> | шт. | 2,00 |
| | <i>Шумоглушник Ø250 L=500мм</i> | шт. | 2,00 |
| | <i>Шумоглушник Ø315 L=500мм</i> | шт. | 2,00 |
| | <i>Шумоглушник 400x200 L=500мм</i> | шт. | 2,00 |

| | | | |
|-------|---|---------|---------|
| 1.8. | Монтаж решіток, дифузорів, адаптерів, анемостатів, зворотніє клапанів | шт | 114,000 |
| | <i>Дифузор ПДК-6</i> | шт. | 12,00 |
| | <i>Адаптер до дифузора ПДК-6</i> | шт. | 12,00 |
| | <i>Решітка регулюєма двоохрядна 300x100 3040-2</i> | шт. | 7,00 |
| | <i>Решітка регулюєма двоохрядна 400x150 3040-2</i> | шт. | 4,00 |
| | <i>Решітка регулюєма 300x100 3040-1</i> | шт. | 7,00 |
| | <i>Решітка регулюєма 400x150 3040-1</i> | шт. | 4,00 |
| | <i>Адаптер до решітки 300x100</i> | шт. | 14,00 |
| | <i>Адаптер до решітки 400x150</i> | шт. | 8,00 |
| | <i>Решітка зовнішня 800x300 3070-1H</i> | шт. | 4,00 |
| | <i>Решітка зовнішня 1200x300 3070-1H</i> | шт. | 1,00 |
| | <i>Адаптер до решітки 800x300</i> | шт. | 4,00 |
| | <i>Адаптер до решітки 1200x300</i> | шт. | 1,00 |
| | <i>Витяжний ковпак Вентс MB152BK</i> | шт. | 1,00 |
| | <i>Зворотній клапан RSK 125</i> | шт. | 12,00 |
| | <i>Зворотній клапан RSK 150</i> | шт. | 1,00 |
| | <i>Зворотній клапан RSK 200</i> | шт. | 2,00 |
| | <i>Анемостат A100</i> | шт. | 18,00 |
| | <i>Анемостат A125</i> | шт. | 2,00 |
| 1.9. | Додаткові витрати (розробка технічної документації для надання завдання по електрозабезпеченню обладнання та дренажної системи, розробка вузлів технологічних отворів для прокладання повітропроводів, розробка специфікації для замовлення повітропроводів та фасонних частин) В ціну включено відрядження інженера та транспортні витрати (4 робочих дні) | послуги | 1,000 |
| 1.10. | Пуско-налагоджувальні роботи по системі вентиляції | послуги | 1,000 |
| 1.11. | Влаштування будівельних рихтувань для проведення робіт | послуги | 1,000 |
| 1.12. | Транспортні та погрузо-розгрузочні витрати | послуги | 1,000 |
| 1.13. | Витрати на відрядження (проживання та харчування 5 чоловік, термін виконання робіт 50 робочих днів) | послуги | 1,000 |

Основні умови надання послуг:

- дотримання всіх вимог Робочого проекту та Технічних умов.
- надання відповідних сертифікатів/ліцензій, що підтверджують право підрядника виконувати вказані роботи
- в пропозиції мають бути враховані всі витрати підрядника (проживання, харчування виконавців робіт)

Основні критерії відбору:

- вартість робіт
- можливість закупівлі без ПДВ
- спроможність надати весь обсяг послуг в зазначені терміни
- досвід надання відповідних послуг
- умови оплати (перед / післяоплата / оплата частинами за етапи роботи)

Свої пропозиції та документи юридичної особи просимо направляти на zakupivli@ual.org.ua до 03.11.2024