

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1. **Замовник:**
 - 1.1. Найменування – **Громадська організація «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЛІДЕРСТВА»**
 - 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40533690
 - 1.3. Місцезнаходження 04159, м. Київ, вул. Сім'ї Кульженків, буд. 35, кв. 161
 - 1.4. Реєстраційний рахунок замовника Рахунок UA613226690000026006300389644 у ТББВ №10026/0204 філії ГУ по місту Києву та Київській обл. АТ «Ощадбанк», МФО 322669
 - 1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками: Крочак Олег : тел. +38067484162; e-mail: okrochak@ual.org.ua
Адреса веб-сайту, на якому замовником
2. додатково розміщується інформація про закупівлю: www.ual.ua (вкладка «Закупівлі»)
3. Строк дії цінових пропозицій 120 днів
4. Інформація про предмет закупівлі:
 - 4.1. Найменування предмета закупівлі **На виконання робіт по оздобленню ліфтової шахти та сходових маршів по об'єкті ГО "Українська академія лідерства" будівлі по вул. Тесленка А., буд.2 у місті Львові.**
 - 4.2. Опис предмета закупівлі Згідно технічного завдання, що додається
 - 4.3. Строк поставки товарів або надання послуг **до 26.07.2025**
5. Подання цінових пропозицій: електронною поштою на адресу: zakupivli@ual.org.ua
 - 5.1. Строк подання: 27.06.2025 (15:00)
6. Результат: 27.06.2025 (17:00)
7. Додаткова інформація: [Форма цінової пропозиції \(шаблон\)](#)

З питань, пов'язаних з підготовкою цінової пропозиції звертатися за тел.: 067-827-07-39 Олег

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю послуг: виконання робіт по оздобленню ліфтової шахти та сходових маршів по об'єкту ГО "Українська академія лідерства" будівлі по вул. Тесленка А., буд.2 у місті Львові.

«Українська академія лідерства» шукає підрядника послуг на виконання робіт по оздобленню ліфтової шахти та сходових маршів по об'єкту ГО "Українська академія лідерства" будівлі по вул. Тесленка А., буд.2 у місті Львові.

Послуги мають бути надані в період до 26.07.2025

№	Роботи	од.виміру	Кількість
1	Оздобленн підлоги ліфтової		
	Влаштування гідроізоляції	м2 / м2	12,2
	Влаштування екструдованого пінополістиролу 150мм	м2 / м2	8,35
	Влаштування цементно-піщаної стяжки 80мм	м2 / м2	29,14
	Влаштування фінішного покриття	м2 / м2	29,14
2	Оздобленн стін ліфтової		
	Обшивання стін вогнестійким гіпсокартоном	м2 / м2	122,76
	Влаштування перегородки між ліфтовою шахтою	м2 / м2	29,2
	Шпаклювання стін	м2 / м2	151,96
	Пофарбування стін	м2 / м2	151,96
	Обшивання відкосів вогнестійким гіпсокартоном	м.п. / м	76
	Шпаклювання відкосів	м.п. / м	76
	Влаштування фінішного покриття	м.п. / м	76
3	Оздобленн стелі ліфтової		
	Влаштування екструдованого пінополістиролу 100мм	м2 / м2	29,14
	Влаштування стелі з гіпсокартону	м2 / м2	29,14
	Шпаклювання стелі	м2 / м2	29,14
	Пофарбування стелі	м2 / м2	29,14
4	Влаштування гідроізоляції покрівлі на відм. +6,500		
	Улаштування клину	м2 / м2	1,89
	Улаштування пароізоляційної плівки з заведенням на висоту утеплювача	м2 / м2	11,6
	Улаштування утеплювача мінеральна вата вис. 200мм	м2 / м2	9
	Утеплення примикань XPS h=50мм на вис. 500мм	м.п. / м	4,65
	Улаштування геотекстило по примиканнях 250 г/м2	м2 / м2	10,3
	Влаштування прижимних планок з ПВХ сталі	м.п. / м	38,4
	Улаштування ПВХ мембрани по площині	м2 / м2	9
	Улаштування ПВХ мембрани по примиканнях	м.п. / м	12,8
	Буріння отворів (по факту)	шт / pec	3
	Улаштування воронок	шт / pec	1
5	Оздобленн фасаду по ліфтовій		
	Влаштування дерев'яного каркасу із заповненням мінеральною ватою 160мм	м2 / м2	163
	Влаштування пароізоляції	м2 / м2	163
	Влаштування гідро-вітроізоляції	м2 / м2	163
	Влаштування обрешітки 50x30мм	м2 / м2	163
	Покриття дерева вогнебіозахистом	м2 / м2	163
	Монтаж магnezитових плит	м2 / м2	163
	Штукатурення магnezитової плити, RAL7005	м2 / м2	163
	Влаштування кубічної металевої рейки 35x70мм	м.п. / м	800
	Влаштування деформаційного шва	м.п. / м	400
6	Оздоблення проємів ліфтової		
	Формування віконних та дверних проємів	м.п. / м	48,54
	Обрамлення віконних та дверних проємів композитними панелями для 5 конструкцій: В-1, В-3 (2 шт.), В-4, ФС-1	м2 / м2	32
	Встановлення дверного блока в технічному приміщенні	шт / pec	1
	Монтаж алюмінієвих конструкцій вікон звичайний з запіненням виробів по периметру, без використання гідроізолюючої плівки	шт / pec	7
	Монтаж алюмінієвих конструкцій дверей звичайний з запіненням виробів по периметру, без використання гідроізолюючої плівки	шт / pec	1
7	Монтажні роботи в ліфтовій		
	Монтаж ліфта	шт / pec	1
8	Роботи по облаштуванню сходів		
	Порізка HPL	м.п. / м	200,7
	Фрезерування	м.п. / м	200,7
	Монтаж підсистеми	м2 / м2	45,6
	Монтаж Перил	м.п. / м	47

	Монтаж HPL	м2 / м2	45,6
	Виконання проектно-архитектурних рішень по облаштуванню сходів плитами HPL	послуга	1

Основні умови надання послуг:

- Дотримання всіх вимог технічного завдання, які додаються.
- надання відповідних рекомендацій (каталогів) або сертифікатів/ліцензій, що підтверджують право або досвід підрядника виконувати вказані роботи.

Основні критерії відбору:

- вартість робіт
- можливість закупівлі без ПДВ
- спроможність надати весь обсяг послуг в зазначені терміни
- досвід надання відповідних послуг
- умови оплати (перед / післяоплата / оплата частинами за етапи роботи)

**Свої пропозиції та документи юридичної особи просимо направляти на zakupivli@ua1.org.ua
до 27.06.2025**